



# **ОБЩИНА ХАЙРЕДИН**

ИЗХ. № К-2887

26.07.2018 Г.

ДО

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“, със седалище и  
ЕИК 130847116**

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1271, район "Надежда", кв. "Илиянци",  
ул. „Кирил Благоев" № 14

## **П О К А Н А**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С  
ПРЕДМЕТ: „Неотложни ремонтно-възстановителни дейности на  
язовир „Бързина“, находящ се на територията на община Хайредин,  
включително възстановяване на техническата годност на  
съоръжението“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП, с настоящата покана Ви каним да представите първоначална оферта за участие в процедура на пряко договаряне, съгласно описаните по-долу условия.

### **I. Предмет на поръчката**

**„Неотложни ремонтно-възстановителни дейности на язовир „Бързина“, находящ се на територията на община Хайредин, включително възстановяване на техническата годност на съоръжението“.**

**Количество и обем на поръчката**

3357 с. Хайредин, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,  
e-mail: hayredin\_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на СМР, подробно описани в количествената сметка, представляваща неразделна част от настоящата покана.

Ъгласно Заповед № РД-56 от 10.07.2018 г., на Областния управител на Област Враца, изменена със Заповед № РД-63 от 16.07.2018 г. на Областния управител на Област Враца, е обявено бедствено положение на територията на и община Хайредин, община Борован и община Мизия. Със същата заповед се нарежда стартиране на дейности по възстановяване на експлоатационното състояние на язовир „Бързина“, както и продължаване на предприетите към момента ремонтно-възстановителни работи по преливника на язовир „Рогозен I“, част от който беше разрушена вследствие от обстановката на територията на община Хайредин, във връзка с обявено бедствено положение за част от община Хайредин, и по-точно за селата Рогозен, Бързина и Ботево, съгласно Заповед № РД-117 от 08.03.2018 г. на Кмета на Община Хайредин.

С оглед на горепосоченото, са налице предвидените основания в чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП за провеждане на пряко договаряне, като е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на Възложителя, тъй като е налице природно бедствие, извън контрола на Община Хайредин.

## **II. Срок за изпълнение на поръчката:**

Максималният срок за изпълнение на поръчката е **90 (деведесет) календарни дни**, считано от датата на влизане в сила на договора с изпълнителя.

## **III. Прогнозна (максимална) стойност за изпълнение на поръчката – 1 257 375 лв. (един милион, двеста петдесет и седем хиляди, триста седемдесет и пет лева) без включен ДДС.**

Предвижда се изпълнението на СМР, предмет на настоящата обществена поръчка да бъде разделено на два етапа, за които са съставени отделни количествени сметки, представляващи неразделна част от настоящата покана за предоставяне на оферта.

Прогнозните стойности на двата етапа са, както следва:

Етап I - 625 012,25 лв. без включен ДДС.

Етап II - 632 362,75 лв. без включен ДДС.

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за изпълнението на Етап II. Същият ще се изпълнява единствено при осигуряване на финансиране за извършването му. В противен случай, изпълнителят на обществената поръчка ще изпълни само етап I от нейния обхват.

## **IV. Изисквания на Възложителя за изпълнението на поръчката:**

- 1. Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от четвърта група, първа 3357 с. Хайредин, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09, e-mail: hayredin\_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>**

категория строежи, в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ, за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката, е четвърта група, първа категория строежи).

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство. При използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, който ще изпълнява дейности, свързани със строителство.

#### **V. Технически спецификации за изпълнение на поръчката**

*Забележка: Всички изисквания в тази точка следва да се считат за минимални и задължителни. Тази точка се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.*

Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл. 48-53 от Закона за обществените поръчки.

Техническите спецификации представляват неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство. Спецификациите са предназначени да пояснят и развият изискванията за изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

#### **1. Нормативна рамка**

Изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни актове, а именно:

3357 с. Хайредин, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,  
e-mail: hayredin\_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Правилник за изпълнение и предаване на строителни и монтажни работи за съответните видове работи;
- Закони, правилници и наредби, регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
- Действащите технологични спецификации за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

## 2. Описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на СМР, подробно описани в количествената сметка, по-долу, като същата представлява неразделна част от настоящата покана.

### Етап I

Поз.ПСД	Наименование на вида работа	мярка	К-во
	<b>Направа временни пътища и рампи за слизване</b>		
1	Изкоп с булдозер за подравняване	м <sup>3</sup>	1820
2	Полагане баластра	м <sup>3</sup>	520
	<b>Стойност</b>	<b>лв</b>	
	<b>I. Преливник - разрушен</b>		
3	Изкоп с багер на земни почви на транспорт - почистване стени и дъно разрушен участък от наноси 7060 x 0.60 = 4236	м3	4236,00
4	Ръчен изкоп на ЗП - почистване стени и дъно разрушен участък от наноси 7060 x 0.40 = 2824	м3	2824,00
5	Превоз с ръчни колички на 50 м	м3	2824,00
6	Натоварване с багер ЗП на самосвал	м <sup>3</sup>	2824,00
7	Транспорт земни маси до 3 км	м3	7060,00
8	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м <sup>3</sup>	7060,00
9	Почистване бетонова настилка	м2	2775,00
10	Почистване фуги и възстановяване	мл	1385,00
11	Изкърпване пукнатини в бетонова настилка	м2	860,00

3357 с. Хайредин, обл.Враца, ул. „Георги Димитров” № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,  
e-mail: hayredin\_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>

12	Разваляне на бетонова настилка	м <sup>3</sup>	128,00
13	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м <sup>3</sup>	128,00
14	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт	м <sup>3</sup>	128,00
15	Доставка и полагане на несортиран трошен камък или баластра с деб. на пласта 30 см	м <sup>3</sup>	130,00
16	Трамбоване с вибрационен валеж на пластове през 20 см.	м <sup>3</sup>	130,00
17	Полагане бетон клас В20, W 0.4 с дебелина 30 см - стръмен участък и бързоток	м3	130,00
18	Полагане на бетон В 10 подложен	м3	43,00
19	Превоз на бетон на 30км	м3	173,00
	<b>Стойност</b>	<b>лв</b>	
	<b>II. Направа дънни прагове - 3 бр.</b>		
20	Ръчен изкоп	м3	854,00
21	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м <sup>3</sup>	854,00
22	Обратен насип с трамбоване	м3	550,00
23	Котраж армирани и неармирани бетонови стени, канали със d> 15cm.	м <sup>2</sup>	500
24	Полагане на бетон В 20 - праг	м3	255,00
	<b>Стойност</b>	<b>лв</b>	
	<b>III. Основен изпускател - нов</b>		
25	Разваляне на бетонови стени и настилка	м <sup>3</sup>	68,30
26	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м <sup>3</sup>	68,30
27	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт	м <sup>3</sup>	68,30
28	Демонтаж на СК Ф800	бр.	1,00
29	Доставка и монтаж на СК Ф 800	бр.	2,00
30	Доставка и монтаж стоманена решетка	кг	165,00
31	Полагане на бетон В 20	м3	64,30
32	Превоз на бетон на 30км	м3	64,30
33	Заготовка и монтаж армировка Ф 6,5	кг	340,00
34	Котраж стени	м2	191,00
35	Превоз бетон с ръчни колички	м3	64,30
36	Разриване и преместване земни маси с булдозер	м3	340,00
37	Изкоп с багер на отвал	м3	340,00
38	Ръчен изкоп	м3	85,00
39	Обратен насип с трамбоване	м3	85,00
40	Направа на метални саваци	бр.	2,00
41	Пясъчна подложка	м3	5,00
42	Подложка от баластра	м3	15,00
43	Облицовка от камък - отток към реката	м2	660,00
44	Доставка и монтаж HPDE тръба ф 800	м	46,00
	<b>Стойност</b>	<b>лв</b>	
	<b>IV. Входна шахта основен изпускател - ремонт</b>		

3357 с. Хайредин, обл.Враца, ул. „Георги Димитров” № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,  
e-mail: hayredin\_ob@mail.bg, http://www.hayredin.com

45	Разваляне на компрометирана циментова замаска - ръчно	м2	63,00
46	Разбиване на бетон за нови улеи при входни и изходни съоръжения - ръчно	м3	3,60
47	Натоварване на строителни отпадъци и превоз с ръчни колички на 50м.	м3	9,60
48	Направа циментова замаска с дебелина 3 см. - дъна басейни и всички свързани с това дейности	м2	63,00
49	Направа кофраж шахти - за възстановяване решетки	м2	13,00
50	Доставка, монтаж и заварка на обикновена армировка с Ф6 - за мустаци на П профили	кг	45,00
51	Доставка и монтаж метална решетка ( обла стомана ф 6 през 6мм , рамка от винкел 50/50/5, грундиран и боядисани	кг	644,00
	<b>Стойност</b>	<b>лв</b>	
	<b>VI. Ремонт на сух и мокър откос</b>		
52	Изсичане на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см	м2	5342,00
53	Изсичане на единични дървета ръчно с Ф до 45 см	бр.	85,00
54	Механизирано почистване на храсти с изкоренител	м2	5342,00
55	Изкореняване на единични дърветна с Ф до 45 см	бр.	85,00
56	Разваляне на заскалявка	м2	2346,00
57	Натоварване скални на отпадъци на транспорт	м3	2346,00
58	Превоз на скални отпадъци до 3 км	м3	2346,00
59	Направа нова заскалявка от ломен камък с дебелина 50 см.	м2	2346,00
60	Доставка и полагане на водопълтен екран - битумизирана водопълтна мембрана мин. 4мм (вкл. застъпване и закотвяне), съгл. спецификация	м2	3000,00
61	Доставка и полагане на Геотекстилно платно за защита, съгл. спецификация	м2	3000,00
	<b>Стойност</b>	<b>лв</b>	
	<b>IX. Изграждане на нова КИС</b>		
62	Изграждане на пиезومتر по детайл Н.10.0 т	бр	3,00
63	Изграждане на основни репери	бр	3,00
64	Изграждане на контролни репери	бр	10,00
65	Първоначално / нулево / измерване	бр	1,00

## Етап II

Поз.ПСД	Наименование на вида работа	мярка	К-во
	I. Направа временни пътища и рампи за слизване		
1	Прибиране и връщане на същата (разваляне на временните пътища)	м3	520
2	Връщане на изкопаната земя	м3	1820
3	Източване на язовира чрез сифони		1
	Стойност		
	II. Преливник - разрушен		
4	Доставка и полагане на водоплътен екран -битумизирана водоплътна мембрана мин. 4мм (вкл. застъпване и закотвяне), съгл. специф.	м2	3250,00
5	Закотвяща траншея 0.5x0.8м, запълнена с инертен материал	м	85,00
6	Обратен насип	м3	2980,00
7	Уплътняване с механична трамбовка на пластове по 20 см	м3	2980,00
8	Превоз с ръчни колички на 50 м	м3	2980,00
9	Разваляне на бетонова настилка	м3	500
10	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м3	500
11	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт	м3	500
12	Доставка и полагане на несортиран трошен камък или баластра с деб. на пласта 30 см	м3	764
13	Трамбоване с вибрационен валяк на пластове през 20 см.	м3	764
14	Полагане бетон клас В20, W 0.4 с дебелина 30 см - стръмен участък и бързоток	м3	774
15	Полагане на бетон В 10 подложен	м3	255
16	Превоз на бетон на 30км	м3	1029
17	Заготовка и монтаж армировка	кг	9450,00
18	Кофраж стени - прагове 9 бр.	м2	142,40
19	Полагане бетон клас В20, W 0.4 за прагове -9бр.	м3	23,40

20	Пясъчна подложка под облицовани канали	м3	298,00
21	Превоз с ръчни колички на 50 м	м3	298,00
22	Направа на фуги	м	1082,00
23	Направа водонепропусклива , еластична , дилатационна фуга тип " Sikafloor"	м	1082,00
	Стойност		
	III. Направа дънни прагове - 1 бр.		
24	Ръчен изкоп	м3	200
25	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м3	200
26	Обратен насип с трамбоване	м3	200
27	Кофраж армирани и неармирани бетонови стени, канали със d> 15cm.	м2	218
28	Полагане на бетон В 20 - праг	м3	49,2
	Стойност		
	VI. Корона язовирна стена		
29	Изкоп с багер на земни почви на транспорт	м3	210,00
30	Транспорт земни маси до 5 км	м3	210,00
31	Изкоп и преместване на земни маси с булдозер	м3	72,00
32	Разриване с булдозер с пробег до 40 м при ут. условия	м3	72,00
33	Уплътняване земни почви с ваяк	м3	440,00
34	Настилка от едро трошен камък - 30 см.	м3	108,00
	Стойност		
	VIII. Почистване коритото на реката след язовирната стена		
35	Изсичане на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см	м2	12600,00
36	Изсичане на единични дървета ръчно с Ф до 45 см	бр.	145,00
37	Механизирано почистване на храсти с изкоренител	м2	15114,00
38	Изкореняване на единични дървета с Ф до 45 см	бр.	145,00
39	Изкоп и преместване до 40 м земни маси с булдозер при нормални условия	м3	6330,00
40	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	6330,00



41	Превоз земни маси от изкоп до 3 км с обемно тегло 1,85 т/м3	м3	6330,00
42	Превоз на отпадъци до 3 км	м3	2660,00
	Стойност		
	IX. Благоустрояване		
43	Натоварване хумусна почва с багер на самосвал и транспорт на 2.0 км. - за зелени площи - 0.15 м.	м3	340
44	Подравняване, изграждане и ръчно трамбоване на откоси от хумусна почва за зелени площи	м3	340
45	Затревяване зелени площи с ръчна обработка на почвата с оборски тор 2000 кг/дка	дка	2,27

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

### 3. Общи изисквания за качество и работа

По отношение на дейностите, предвидени в настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно да се придържа към предвиденото в количествените сметки, описващи видовете работи.

В случай на изрично упоменаване на конкретна марка или модел, следва да се разбира, че е допустимо да се предложи еквивалент, който да отговаря в пълна степен на изискванията на описания артикул.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и

нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

#### **Проверки и изпитвания:**

Изпълнителят трябва да спазва стандартите и нормативите, действащи в Република България. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- Инвеститорски контрол на общината в качеството ѝ на Възложител - осъществяват проверки на място.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с количествено-стойностните сметки и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на Възложителя;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

#### **Технически характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа, изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.**

Строежът трябва да отговаря на изискванията на чл. 169 и чл. 170 от Закона за устройство на територията.

СМР следва да се изпълняват съгласно приложените количествени сметки, настоящите технически спецификации, условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на строежите.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;
2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;
3. декларация за съответствие с изискванията, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежа: изпълнителят следва да изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;
3. излъчване на опасна радиация;
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- ✓ Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- ✓ Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации.
- ✓ В случай, че спецификации не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

- ✓ Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- ✓ Български стандарти или еквивалентни;
- ✓ При условие, че не са налице публикувани стандарти, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са одобрени със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за строителство.

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи, е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според изискванията на Възложителя, обективирани в техническите спецификации и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

За всяко изискване за съответствие със стандарти за системи за управление на качеството участниците могат да представят и еквивалентни сертификати.

При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на **българската нормативна уредба**.

#### **✦ Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.**

От страна на Изпълнителя се изисква стриктно спазване, включително и по отношение на трети лица, на разпоредженията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.


Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнение на СМР работниците да бъдат инструктирани по техника на безопасност и да бъдат снабдени с работно облекло и предпазни средства съобразно вида и условията на работа. Особено внимателно да се изпълняват демонтажните работи, като носещите елементи се свалят отгоре - надолу по посока на изтичане на усилията. Да се използва временно подпиране за предотвратяване срутване на конструкцията.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

 **Гаранционни срокове. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок., изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционните срокове.**

Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на обекта трябва да бъде такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ.

Гаранционният срок на изпълнените обекти трябва да бъде по-голям или равен на минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл.20, ал. 3, и 4 и чл.21от Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**VI. Дата и час за провеждане на договарянето 31.07.2018 г., 09:00 часа.**

За провеждане на договарянето, Ви каним на 31.07.2018 г., в 09:00 часа, в с. Хайредин, община Хайредин, ул. Георги Димитров № 135.

3357 с. Хайредин, обл.Враца, ул. „Георги Димитров” № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,  
e-mail: hayredin\_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>

За провеждане на договарянето Възложителят ще назначи комисия, като всички постигнати договорености ще бъдат отразени в протокол, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.

## **VII. Критерий за оценка на офертите:**

**Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“.**

**За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, предложил най-ниска цена. Когато ценовите предложения на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.**

## **VII. Необходими документи, които следва да се представят към първоначалната оферта.**

1. **Оферта за участие** – по Образец № 1 от образците към настоящата покана;
2. **Списък на документите, съдържащи се в офертата**, подписан от участника /представляващия – по Образец № 2 от образците към настоящата покана;
3. **Пълномощно** на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник;
4. **Копие от документ (договор или друго)**, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:
  - а) правата и задълженията на участниците в обединението;
  - б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
  - в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението.

5. **Декларация за липса на специфични национални основания за отстраняване от участие в обществената поръчка** - Образец № 4 от образците към поканата.

6. **Техническо предложение** – по Образец № 5 от образците към настоящата покана, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

7. **Ценово предложение** – по Образец № 6 от образците към настоящата покана.

**Всички представени документи следва да са надлежно подписани и подпечатани с мокър печат на участника.**

*За въпроси и допълнителна информация* – Габриела Милчева, Директор Д-я ЕИИДЕХДУТ в Община Хайредин, телефон: 09166 2209; факс: 09166 2214

**Приложения:**

1. *Образци на документи към офертата*
2. *Образец на количествено-стойностна сметка*
3. *Проект на договор*

**С уважение,**

**Тодор Алексиев**

*Кмет на Община Хайредин*

